

## **Informacja o stanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w 2024r. oraz plany na 2025r.**

### **Drogi krajowe długość łączna – 21,7 km**

w tym obwodnica Mszczonowa – 9 km

droga krajowa nr 50 - 14,38 – km

droga ekspresowa S8 – 7,32 km

**Drogi wojewódzkie - ulica Dworcowa** droga nr 779 ( na odcinku od ulicy Grójeckiej do ul. Olchowej) – 0,965 km – droga ta została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej z zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Procedowane będzie zaliczenie tej drogi do kategorii drogi gminnej.

### **Drogi powiatowe – łączna długość – 68,149 km**

W tym na terenie miasta – długość 6,1 km ( drogi o nawierzchni bitumicznej)

Na terenie gminy – długość 62,049 km

Drogi o nawierzchni bitumicznej – 59,989 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 2,060 km

### **Drogi gminne o łącznej długości 396,86 km**

#### **Drogi gminne posiadające kategorię dróg gminnych – łączna długość 185,75 km**

##### **W tym na terenie miasta – 29,96 km**

Drogi o nawierzchni bitumicznej - 29,15 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 0,81 km

##### **Na terenach wiejskich – 155,79 km**

W tym drogi o nawierzchni bitumicznej - 104,84 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 48,30 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 2,65 km

## **Drogi gminne nie posiadające kategorii dróg gminnych zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe do pól – łączna długość 211,11 km**

W tym drogi serwisowe przy DK50 i S8 przejęte w zarząd przez Burmistrza Mszczonowa na mocy porozumień z GDDKiA dnia 12.10.2020r. i 05.05.2021r. o łącznej długości 17,03 km

### **W tym na terenie miasta – 10,45 km**

Ulice o nawierzchni bitumicznej - 6,74 km

Ulice o nawierzchni tłuczniowej – 3,71 km

### **Na terenach wiejskich – 200,66 km**

W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 48,08 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 112,20 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 40,38 km

**Stan dróg na obszarze gminy z roku na rok ulega poprawie. W 2024r. zwiększyła się długość dróg o nawierzchni utwardzonej o 7,06 km,**

## **Inwestycje drogowe zrealizowane lub rozpoczęte w 2024r.**

### **1. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”**

Inwestycja została rozpoczęta w 2023r. zakończona 09.07.2024r.

W ramach inwestycji została wybudowana nowa droga na odcinku 987 m, zakres obejmował wykonanie jezdni szer. 6,0 m chodników, ścieżki rowerowej, poboczy, odwodnienia, oświetlenia, zbiornika retencyjnego, ronda, oznakowania poziomego i pionowego, zjazdów, przebudowę kolidującej linii NN i wodociągu. Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **4.500.430,00 zł**. Na realizację tej inwestycji udzielił dofinansowania również Global Park właściciel Parku Wodnego Suntago. Kwota dofinansowania **2.100.000 zł**  
Całkowita wartość inwestycji **9.195.292,06, zł**

### **2. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice – etap II, inwestycja została zrealizowana do 12.07.2024r. Zakres robót**

obejmował budowę fragmentu drogi o długości 125 m od nowego ronda w ul. Żukowskiej do ul. Głównej w miejscowości Grabce Towarzystwo. W ramach zadania została wybudowana jezdnia szer. 6,0 m , łącząca wybudowane rondo w ul. Żukowskiej z ul. Główną w Grabcach Towarzystwo, wybudowano fragment wodociągu, pobocza z kruszywa łamanego oznakowanie poziome i pionowe. Na inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 przez LGD kwota dofinansowania **230.275,00 zł**. Wartość inwestycji **502.836,63 zł**

- 3. Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów** . Remonty rozpoczęto w 2023r. zakończono 15.04.2024r. na dwóch odcinkach dróg:  
1 odcinek drogi gminnej nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo-Mściska i Badowo-Dańki o długości 1071m szerokość istniejącej jezdni bitumicznej 5,1 m z poszerzeniem na łuku do 7,5 m,  
2 odcinek drogi gminnej nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka o długości 1160m i szerokości jezdni 4,10 - 4,40 m.  
Zakres robót na obydwu odcinkach dróg obejmował, częściowe frezowanie nawierzchni, wykonanie wyrównania nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej, odtworzenie poboczy z tłuczni . Łącznie na zdanie zostało uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **677.441,81 zł**. Łączna wartość inwestycji **1.364.478,67 zł**
- 4. „Przebudowa ulicy Leśnej w Wymysłowie”** . Inwestycja zakończona 14.06.2024r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na długości 451,50 mb, w tym jezdnię szer. 3,5 m wraz z mijankami, metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi oraz poboczy z tłuczni. Na inwestycję Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **128.000,00 zł**. Całkowita wartość zadania to **294.863,20 zł** .
- 5. „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ul. Zarzecznej do ul. Grójeckiej w Mszczonowie”**. Inwestycja zrealizowana do 29.04.2024r. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku łącznym 303 m, budowę chodników, ścieku przykrawężnikowego, barier na przepuście, oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita wartość inwestycji: **804.868,21 zł**.
- 6. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z DW 876 i ul. Szkolną (DP 4710W) w m. Chudolipie gmina Mszczonów”**. Inwestycja została zrealizowana w ramach porozumienia z GDDKiA. W 2023r. został na koszt gminy opracowany projekt na budowę sygnalizacji. Inwestycja została zrealizowana do 25.06.2024r. W ramach inwestycji wykonano sygnalizację świetlną skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Wartość inwestycji **451.274,04 zł** .
- 7. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 22.08.2025r. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o długości 573,70 m, chodniki obustronne, zatoka autobusowa po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.830.006,62 zł** oraz **2.000.000,00 zł** w ramach instrumentu wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Planowana wartość inwestycji **5.020.000,00 zł**.
- 8. „Remont drogi gminnej nr 470821 W ul. Tańskiego w Mszczonowie od km. 0+004 do km 0+344 oraz od km. 0+354 do km. 0+503”** inwestycja zakończona 12.11.2024r.. W ramach zadania został wykonany remont ulicy Tańskiego o długości 489 m, który polegał na budowie nowych chodników w istniejących lokalizacjach wraz ze zjazdami

w ciągu chodników, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej szer. 5,5 m - 5,6 m, wykonanie 3 progów zwalniających z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **415.387,14 zł** . Całkowita wartość zadania **962.272,44 zł**.

**9. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”**  
**Inwestycja zrealizowana do 15.01.2025r.** W ramach przebudowy placu została wykonana zmiana układu drogowego na jezdnię jednokierunkową wraz z przystankiem komunikacji publicznej, odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleni wraz z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury tj. trejaże, fontanna, ławki i kosze, stojak dla rowerów, odbudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem, oświetlenie placu i zieleni, przebudowa nawierzchni utwardzonej ulicy, chodników, parkingów, odwodnienie wraz z montażem zbiorników na wody deszczowe. Na inwestycje zostały pozyskane środki z Polskiego Ładu w kwocie **2.000.000 zł**. Łączna wartość inwestycji **3.633.282,31 zł**

**10. „Przebudowa fragmentu ulicy Warszawskiej, Narutowicza i 3-go Maja w Mszczonowie”** – na to zadanie jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2025r.

**11. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie”**. W br. w ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie skweru, miejsc parkingowych od strony ul. Tysiąclecia oraz przy przychodni, oświetlenie skweru, alejki, nasadzenia drzew i krzewów. Inwestycja została zrealizowana przy współpracy z firmą CTP Property Beta Poland Sp. z o.o., która wykonała parking przy przychodni oraz alejki na terenie skweru oraz zakupiła drzewa i krzewy do nasadzeń, wartość robót i materiałów roślinnych to kwota **272.000,00 zł**. Do realizacji inwestycji przyczyniła się również Geotermia Mazowiecka, która wykonała miejsca parkingowe od strony ul. Tysiąclecia, zjazd oraz fragment oświetlenia skweru za kwotę **246.958,00 zł**. Udział Gminy, obejmował wykonanie oświetlenia od strony parkingów, wykonanie prac zagospodarowania zieleni z zakupem bylin, cebulek i materiałów pomocniczych do nasadzeń, zakup ławek i koszy. Wartość całej inwestycji to kwota **693.903,00 zł** w tym udział środków gminy to kwota **174.945,00 zł**

**Łącznie na zakończone w 2024r. i w trakcie realizacji inwestycje drogowe w 2024r. wydatkowano kwotę 22.923.070,56 zł w tym środki zewnętrzne pozyskane na te inwestycje to kwota 14.400.498,57 zł**

**Łączna długość wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach zadań inwestycyjnych to 5,2 km**

**Inwestycje współfinansowane z Powiatem Żyrardowskim w 2024r.**

W ramach umów z Powiatem Żyrardowskim w 2024r Gmina udzieliła pomocy finansowej dla powiatu na zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mszczonów:

- pomoc finansowa na zadanie „Rozbiórka i budowa mostu na drodze powiatowej 4725W Mszczonów Piekary Wygnanka – granica powiatu w miejscowości Wygnanka”, Gmina udzieliła pomocy w kwocie – 14.302,90 zł

- pomoc finansowa na zadanie : „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” – Gmina Mszczonów udzieliła pomocy finansowej na kwotę 282.899,52 zł

**Łącznie na pomoc finansową dla powiatu na drogi powiatowe w 2024r. wydatkowano ze środków budżetu gminy kwotę 297.202,42 zł**

**Wydatki na remonty dróg w 2024r. wyniosły – 2.228.743,76 zł**

**W tym:** Wykonanie remontów fragmentów dróg tłuczniowych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na podbudowie tłuczniowej na łącznej długości 6611 mb oraz remonty na istniejących nawierzchniach bitumicznych na łącznym odcinku 2193 m w tym wykonano remonty w ul. ul. Brzozowa w Gąbie, ul. Ogrodowa w Grabcach Wręclich, ul. Północna w Gurbie ,ul. Wrzosowa Kowiesy, ul. Dębowa w Lutkówce, ul. Gościńska w Osuchowie, ul. Kubusia Puchatka Budy Zasłona, ul. Wiatrowska w Suszeńcu, ul. Krótka w Strzyżach, ul. Słoneczna w Wygnance, ul. Św. Anny w Zbierzynie, ul. Dzikowska w Lutkówce, ul. Piękna w Zimnicach, ul. Działkowa w Chudolipiu, ul. Wiosenna w Zimnicach, ul. Jaworowa w Janówku, ul. Gen. Maczka w Mszczonowie, ul. Gen. Grota Roweckiego w Mszczonowie, ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie i ul. Gen. Sikorskiego w Mszczonowie, ul. Dębowa w Adamowicach, ul. Lipowa w Badowo-Mściskach, ul. Szkolna w Bobrowcach, ul. Lipowa w Ciemno Gnojnej i ul. Główna w Nosach Poniatkach.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów remonterem – emulsją i grysami w ilości 450 ton i recyklerem na pow. 762,83 m<sup>2</sup>

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Zarachowicza w Mszczonowie obejmujący, frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną oraz wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna na pow. 1130 m<sup>2</sup>

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej ulica Warszawska, Wschodnia

Remont tłuczniami dróg na terenie gminy w ilości łącznej wbudowanego materiału 3488,99 ton

Realizacja zadań drogowych z funduszu sołectkiego w sołectwach: Adamowice, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Lutkówka Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Piekarowo, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbierzyna, Zimna Woda, Zimnice, Kowiesy, Olszówka- Nowy Dworek, na łączną kwotę 581.595,24 zł

## **Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w 2024r. wyniosły - 2.189.171,38 zł**

**W tym:** nawożenia żwirem dróg w ilości 2930,84 ton, prace utrzymaniowe wykonywane przez ZGKiM obejmujące bieżące utrzymanie dróg w tym: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie znaków drogowych, prace porządkowe, wycięcie zakrzaczeń, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych, nawożenie żwirem i tłuczniem dróg, udrożnienia rowów

utrzymanie zielni w pasach drogowych, czyszczenie i koszenie poboczy,

oznakowanie pionowe i poziome ulic,

wykonanie odwodnienia drogi w Grabcach Józefpolskich,

opracowanie projektów drogowych i organizacji ruchu, materiałów do wniosków o dofinansowanie,

dopłaty do transportu publicznego na terenie gminy,

## **Inwestycje planowane do wykonania w 2025r. oraz kontynuowane i planowane do zakończenia w 2025r.**

### **1. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”**

Zakres planowanych prac obejmuje: rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m , jezdni szerokości 7,0 m z poszerzeniami o dodatkowy pas dla lewoskrętów przy skrzyżowaniach, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, fragmentu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę przystanku autobusowego, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych, przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z liniami SN i NN, usunięcie kolizji z teletechniką, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym odcinku, oraz fragmentów poboczy w ul. Grójeckiej i Wschodniej.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **6.173.706,85 zł**. Na realizację tej inwestycji zostanie również pozyskane dofinansowanie od inwestora prywatnego. Planowana wartość inwestycji **9.000.000,00 zł**

### **2. „Przebudowa ulicy Długiej w Lutkówe”**. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi na długości 995 mb, w tym jezdnię szer. 4,5 m z masy mineralno-bitumicznej warstwa wyrównawcza i ścieralna oraz pobocza tłuczniowe. Na inwestycję Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę **344.227,86 zł**. Planowana wartość zadania to **688.455,72 zł**.

### **3. „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie”**. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2025r. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie miejsc parkingowych z przebudową chodników, zmiana organizacji ruchu na drogę jednokierunkową, poprawa nawierzchni jezdni i odwodnienia Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Szacowany koszt inwestycji ok. 300.000,00 zł

4. **Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Wschodniej w Mszczonowie** na odcinku od Biedronki do Lida. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana wartość zadania 250.000 zł
5. **„Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** Inwestycja w trakcie realizacji- kontynuacja inwestycji z 2024r., planowany termin zakończenia 22.08.2025r. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o długości 573,70 m, chodniki obustronne, zatoka autobusowa po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.830.006,62 zł** oraz **2.000.000,00 zł** w ramach instrumentu wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Planowana wartość inwestycji **5.020.000,00 zł**.
6. **„Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie” Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2025r. - 15.01.2025r.** W ramach przebudowy placu została wykonana zmiana układu drogowego na jezdnię jednokierunkową wraz z przystankiem komunikacji publicznej, odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleń wraz z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury tj. trejaże, fontanna, ławki i kosze, stojak dla rowerów, odbudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem, oświetlenie placu i zieleni, przebudowa nawierzchni utwardzonej ulicy, chodników, parkingów, odwodnienie wraz z montażem zbiorników na wody deszczowe. Na inwestycje zostały pozyskane środki z Polskiego Ładu w kwocie **2.000.000 zł**. Łączna wartość inwestycji **3.633.282,31 zł**
7. **Przebudowa fragmentu ulicy Warszawskiej, Narutowicza i 3-go Maja w Mszczonowie”** – na to zadanie jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2025r.

**Środki finansowe zaplanowane w budżecie na bieżące utrzymanie dróg w 2025r. – 1.900.000,00 zł**

**Środki finansowe zaplanowane w budżecie na remonty dróg w 2025r. – 2.140.170,00 zł**

**w tym: remonty z funduszu sołectkiego w 2025r. – łączna kwota remontów dróg – 580.018,60 zł**

**W ramach środków na remonty dróg planowane jest wykonanie remonty dróg metodą powierzchniowego utwardzenia na drogach gminnych na łącznej długości ok 7 km , w tym w ramach wniosków z funduszu sołectkiego na następujących drogach:** ul. Wschodnia Suszeniec, ul. Główna i Krótka w Lutkówce Kolonii, ul. Gajowa w Baowiec Górnym, ul. Puaskowa Lutkówka, ul. Zarzeczna Wygnanka, ul. Poziomkowa Wręcza, ul. Dębowa Adamowice, ul. Cicha Nowy Dworek, ul. Strażacka , Dębowa Osuchów, ul. Wrzosowa i Leśna Kowiesy, ul. Piękna Zimnice, ul. Polna Gurba, ul. Długa Lindów, ul. Główna Nosy Poniatki, ul. Lipowa Ciemno Gnojna , ul. Lipowa Badowo – Mściska, oraz Grabce Towarzystwo ul. Główna, ul. Spokojna Osuchów, ul. Ługowa Mszczonów na wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszony przetarg.

W ramach remontów będą również wykonywane na drogach gminnych remonty nawierzchni bitumicznych remonterem ( emulsja z grysami wbudowanymi pod ciśnieniem), w wyniku postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót, umowa zostanie podpisana 19.02.2025r. wartość remontów max do kwoty **267.750,00 zł** i podobnie na remonty recyklerem (kociołkiem) oraz uszczelnienie spękań, wybrana oferta na kwotę max **192.500,00 zł** . Na dostawę tłuczni remonty dróg gruntowych została podpisana umowa na zakup max 3000 ton za kwotę **311.820,00 zł**. Na dostawę żwiru na poprawy nawierzchni dróg została podpisana umowa na zakup max 3500 ton za kwotę **142.065,00 zł**

Opracowała: Małgorzata Krześniak

Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego