



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w ŻYRARDOWIE

96-300 Żyrardów, ul. Jaktorowska 53
tel./fax: 046 855 38 92, tel. 046 855 05 63

e-mail: pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl ; www.pzd-zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 19.02.2026 r.

SDiM.4304.1.5.2026

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Mszczonowie

Pan Waldemar Suski

W odpowiedzi na pismo nr Or.0002.2.2026.MS z dnia 03.02.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 05.02.2025 r.), **Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie** przedkłada n/w materiały:

- 1) Wykaz robót wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. przez pracowników drogowej służby liniowej na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów.
- 2) Wykaz robót wykonanych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przez obcych wykonawców na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów.

Odnośnie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych informujemy, że w 2026 r. na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów planowane jest wykonanie:

- 1) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4726W przebiegającej przez miejscowość Osuchów, w gminie Mszczonów,
- 2) projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie (droga nr 50) – Osuchów na dł. 985 mb – ciąg pieszo-rowerowy,
- 3) częściowej modernizacji drogi powiatowej nr 4725W od m. Wygnanka do granicy gminy Mszczonów (po pozyskaniu destruktu, w zależności od pozyskanej ilości),
- 4) remontu częściowego nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Andrzej Pydzik

		1527W	4710W	4715W	4716W	4717W	4719W	4722W	4724W	4725W	4726W	4727W	4728W	Razem:
17	Udrożnienie przepustów	mb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Naprawa studni odwadniającej	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Czyszczenie studzienek odwadniających	szt	0	0	15	0	0	0	0	8	10	0	0	33
20	Wycinka drzew przydrożnych	szt	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6
21	Frezowanie pni drzew	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Podcinanie drzew - usuwanie gałęzi	szt	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	8
23	Sadzenie drzew	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Wycinka odrostów	m2	2000	2500	11500	500	0	2000	3000	0	10000	600	2500	37600
25	Chemiczne zwalczanie odrostów	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Rozdrabnianie gałęzi i odrostów rębakiem	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wywóz gałęzi z pasa drogowego	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Koszenie traw, chwastów i odrostów na poboczach i	km	2	10	10	1	0,4	8,8	5	0,4	28	30	5,5	105,6
		m2(tys)	6	30	25	3	1,2	26,4	15	1,2	84	80	16,5	301,8
29	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników	m2	0	3250	3000	0	0	0	0	8000	7500	0	0	21750
30	Sprzątanie pasa drogowego	m2	0	4000	1500	0	0	0	0	4000	4500	0	0	14000
31	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach	km	0	0,5	5	0	1,4	1,4	0	2,5	1	0	0	11,8
		m2(tys)	0	0,75	12	0	2,8	2,8	0	5	1,5	0	0	24,85
32	Profilowanie nawierzchni koparko - ładowarką	km	0	0	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5
		m2(tys)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Uzupełnienie brakujących pachotków	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Remont chodnika	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4

**Wykaz robót wykonywanych w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
przez obcych wykonawców na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów:**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Numer drogi. Ilość wykonanych robót										Razem:		
			1527W	4710W	4715W	4716W	4717W	4719W	4722W	4724W	4725W	4726W		4727W	4728W
1.	Remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów na odcinkach (ogółem: 2817 mb): 1) od km 0+018 do km 0+860 – o dł. 842mb 2) od km 0+912 do km 2+887 – o dł. 1975 mb - nawierzchnia (warstwa wyrównawczo-wzmacniająca - 4 cm) - nawierzchnia (warstwa ścierna - 4 cm) - ścinka zawyżonych poboczy (na śr. grub. 10 cm) - wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego szer. 1 m (śr. grub. 8 cm)	$\frac{mb}{m^2}$ $\frac{mb}{m^2}$ $\frac{mb}{m^2}$ $\frac{mb}{m^2}$													$\frac{2817}{14085}$ $\frac{2817}{14085}$ $\frac{5634}{5634}$ $\frac{5634}{5634}$

		1527W	4710W	4715W	4716W	4717W	4719W	4722W	4724W	4725W	4726W	4727W	4728W	Razem:
2.	Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) o dł. 880 mb - nawierzchnia (warstwa wyrównawczo-wzmacniająca - 6 cm) - ścinka zawyżonych poboczy (na śr. grub. 10 cm) - wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego szer. 0,75 m (śr. grub. 7 cm)	mb m ²								880 4400				880 4400
		mb m ²								1760 1760				1760 1760
		mb m ²								1760 1320				1760 1320
3.	Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK – w zakresie Część I: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4726W przebiegającej przez miejscowość Osuchów, w gminie Mszczonów – dokumentacja projektowa	mb m ²								830 5220				830 5220
4.	Uszczelnianie spęknięć siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia	m ²			1196									1196
5.	Remont cząstkowy naw. bitum. grypsami bazaltowymi i emulsją asfalt. przy użyciu remontera	m ² Mg			4800 20									4800 20
6.	Odnowa oznakowania poziomego	m ²	92,39							54,10	93,01			239,50

		1527W	4710W	4715W	4716W	4717W	4719W	4722W	4724W	4725W	4726W	4727W	4728W	Razem:
7.	Profilowanie dróg powiatowych równiarką drogową										0,80+0,70 3200+2800	1,5+1,5 6000+ 6000		6,34 25 360
8.	Wymiana 1 słupa oświetlenia drogowego w m. Czekaj			1										1
9.	Przeгляд i czyszczenie osadników oraz inspekcja drożności króćca dopływowego w m. Wręcza													
	- przeгляд i czyszczenie osadników o poj. każdy 5 m ³			4										4
	- inspekcja drożności króćca dopływowego			2										2
10.	Wykonanie przeгляdu stanu technicznego dróg powiatowych	2,130	5,040	5,170	1,250	0,430	4,320	5,200	0,420	14,739	16,300	4,600	2,450	62,049
11.	Wykonanie przeгляdu stanu technicznego obiektów inżynierskich:													
	- mosty i wiadukty			1			1			1	1			4
	- przepusty		3	4	1		1	3		11	12	1	1	37
12.	Monitorowanie wiaduktu w m. Lublinów (12-krotnie: styczeń - grudzień)						12							12

sporządził: Konrad Guzik